

FAȚADA ACCES

±0,00	PROPUS
-0,13	EXISTENT



FAȚADA POSTERIOARA

±0,00	PROPUS
-0,13	EXISTENT

LEGENDA FINISAJE

1. ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ APARENTĂ ORIGINALĂ. REÎNTREGITĂ ÎN ZONE CU LACUNE ȘI CĂRĂMZI DETERIORATI, MORTAR VARA/NISIP, ROSTUIRE DE SUPRAFAȚĂ, PERIERE, TRATARE DE PROTECȚIE CU MATERIALE SILICAT SILICONICE;
2. ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ PLINĂ, REFACERE CORONAMENT ȘI METEREZE, COMPLETARE LACUNE ZONA SOCLURILOR ELIBERATE DE STRATURI DE PĂMÂNT, ROSTUIRE MORTAR VAR-NISIP;
3. BRÂU DECORATIV DE CORONAMENT ȘI METEREZE;
4. ANCADRAMENTE DIN PIATRĂ ȘCULPTATĂ EXISTENTE, CURĂȚATE, COMPLECTATE STRUCTURAL ȘI ESTETIC, TRATARE CU SOLUȚIE DE CONSERVARE;
5. ANCADRAMENTE DIN PIATRĂ PROPUSE, COMPLETATE DUPĂ MODEL IN SITU;
6. PIETRE DE TALIE FASONATE, ARMARE COLȚURI, RECONDIȚIONATE ȘI FINISATE IDEM 4;
7. IDEM 6, PIETRE DE TALIE NOU PROPUSE;
8. BRÂU DECORATIV PROFIL DE PIATRĂ DE CALCAR, TRATAMENT IDEM 5;
9. ANCADRAMENT DE PIATRĂ PROFILATĂ EXISTENTA;
10. ANCADRAMENTE NOI TRATAMENT (PORTAL, ACCES SI PORTAL LATERAL). IDEM 5;
11. TÂMPLĂRIE STICLĂ SECURIZATA CU ACCESORII CROMATE DE ALUMINIU ELOXAT, OPAL, MONTAT ÎN CONTUR, PE CADRU DE LEMN ESENȚĂ TARE;
12. TÂMPLĂRIE LEMN STARTIFICAT FERESTRE/UȘI EXTERIOARE CU SISTEM TERMOREZISTENT VITRAT 24 MM CU DUBLĂ DESCHIDERE, NECOMPARTIMENTAT, BALAMALE CILINDRICE REGLABILE, SISTEM DE ÎNCHIDERE;
13. GRILAJE ORIGINALE EXECUTATE LA FORJĂ, RECONDITIONATE PRIN TRATAMENT ANTICOROZIV PE BAZĂ DE TANIN, VOPSITORIE ACRILICĂ MATĂ NEAGRĂ;
14. GRILAJE NOI EXECUTATE DUPĂ MODEL IN SITU (13), FINISAJ IDEM 13;
15. STRUCTURI LEMN ESENȚĂ TARE LA SCĂRI, RAMPE EXTERIOARE LA ACCESE ÎN OBIECTIVE, TRATAMENT LAC MAT, COLORAT TIP LAZUR PENTRU EXTERIOR ȘI SUPRAFEȚE TRAFIC INTENS;
16. GARGUI DE PIATRA DE CALCAR, EXISTENT;
17. GARGUI DE PIATRA DE CALCAR, TRATAMENT IDEM 4;
18. RESTAURARE/RECONSTRUCTIE/INTREGIRE GOLURI DE VENTILATIE IN STRUCTURA DE ZIDARIE ACOPERITE CU GRILA METALICA, PROFIL SIMPLU Ø3mm/ OCHIURI DE 10x10cm;
19. COMPLETARE CU ZIDARIE SI PLACARE CU CARAMIZI DUPA DIMENSIUNILE IN SITU
20. AMENAJARE SUPRAFATA SUPERIOARA CONTRAGARDA RAVELIN PRIN INIERBARE SI AMENAJARE SPATIU DESCHIS MULTICULTURAL

ATENTIE!

- TOATE ELEMENTELE DE PIATRA PASTRATE *IN SITU* /ANCADRAMENTELE PROFILATE, PIETRE TALON DE LA ARMARILE DE COLTURI, ARHIVLOTE SI TRAVERSE DE PIATRA PROFILATE) SE VOR SUPUNE UNOR MASURI SPECIALE (CONSOLIDARE, REINTREGIRE, ESTETIZARE, PROTEJARE)
- ELEMENTELE DE FERONERIE (GRATII ORIGINALE SI DE SEC. XIX) PRELUCRATE LA FORJA, PRECUM OBLOANELE METALICE DE LA GURILE DE TRAGERE) VOR FI LA FEL PASTRATE, CONSERVATE, REINTREGITE, LA ACESTEA DIN URMA SE PROPUNE EXECUTAREA TUTUROR LUCRARILOR DE RESTAURARE, REINTREGIRE, CONSERVAREA SE VA FACE PRIN PROCEDEE ADECVATE ACESTOR TIPURI DE ACCESORII ,ADICA PRIN TRATAMENT ANTICOROZIV DE PROFUNZIME PE BAZA DE TANINA URMATA DE VOPSITORIE NEAGRA, MATA, ACRILICA,

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUAL A PRIVATĂ A S.C. ARHING S.R.L ȘI NU POATE FI FOLOSIT,TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARTIAL, FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ, UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ÎN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRĂ.

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

S.C. "ARHING"
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII
Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A

Beneficiar:
U.A.T. Județul Alba

PR.NR. **XXVIII-1067 2018**

SEF PROIECT	dr.arh.SZEKERES I.	SCARA	1/150
PROIECTAT	dr.arh.SZEKERES I.	DATA	2018.

FAZA: **DTAC / PT-DE**

AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONSOLIDARE ZIDURI DE INCINTA CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba

OB. 5. FATADA PRINCIPALA FATADA POSTERIOARA

PL.NR: **A 7**