

Nota:
1. Corpurile de iluminat montate sunt cu titlu de propunere, fiind utilizate in vederea stabilirii unui necesar de putere pentru circuitele de iluminat. Beneficiarul va alege tipul corpurilor de iluminat ce urmeaza a fi montate, respectand insa gradul de protectie impus prin proiect.
2. Circuitele electrice montate in perete vor fi protejate in tub de protectrie montat ingropat in tencuiala zidului.
3. La trecerea circuitelor electrice prin rosturi de dilatare, protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil.
4. La alegerea echipamentelor si a materialelor ce vor fi folosite la realizarea installatiilor se vor respecta instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorii acestora.
5. Montajul installatiilor se va face astfel incat sa nu se afecteze cu nimic structura de rezistenta a constructiei
6. Priza de pamant din prezentul proiect se va interconecta cu toate prizele de pamant existente in zona situate la o distanta mai mica de 20m de aceasta.
7. Priza de pamant va fi extinsa pana cand rezistenta de dispersie a acesteia va fi sub 1 Ω.
8. Partile metalice ale tuturor constructiilor, utilajelor si installatiilor care in mod normal nu sunt sub tensiune se vor interconecta si lega la priza de pamant.
9. Toate installatiile electrice inclusiv priza de pamant se va executa cu respectarea prevederilor din normativul I7-2011, fara a se limita la acesta.
10. Este obligatorie realizarea de etanseizare a strapungerilor elementelor de constructie, cu materiale agrementate care sa reziste la foc cel putin la fel ca si elementul strapuns.

Acest document este proprietatea S.C. PARO STAR PROIECT S.R.L. si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau partial, fara autorizarea expresa si scrisa. Utilizarea se limiteaza sa fie conforma celui pentru care a fost elaborat. Documentatia este valabil numai cu semnatura si stampila in original.

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA

S.C. PARO STAR PROIECT S.R.L.
J12 / 877 / 2017, C.U.I.: 37181535
Cod postal: Cartierul Tei, bl. 340, sc. 1, ap. 2
tel.: 0748 187332, 0727 371462, e-mail: parostarproiect@yahoo.com

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA
SEF PROIECT	ing. BZDIGHERA I.	
PROIECTAT	ing. Robert M. POP	
DESENAT	ing. Robert M. POP	

Proiect:	AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VECHE, CONTRAGARDA BASTIONUL RF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba
Beneficiar:	U.A.T. Judetul Alba
SCARA:	1:50
DATA:	septembrie 2019
Nr proiect:	170 / 2019
Faza:	DTAC / PT-DE
Nr plansa:	IE 02

INSTALATII ELECTRICE - CAI, S. - PLAN
COTA SUPERIOARA RAVELIN
INSTALATII DE ILUMINAT