


FAȚADA LATERALĂ STÂNGA ob.5

LEGENDA FINISALE

- 1 ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ APĂRĂNTĂ ORIGINALĂ, REÎNTEGRITĂ ÎN ZONE CU ACUINE ȘI CĂRĂMIZI DE TERIGORIȚI, MORTAR VAR-NSIP, ROSTITURE DE SUPRĂPĂȚĂ, PERIERE, TRĂIRARE DE PROTECȚIE CU MATERIALE SILICAT SILICONICE ;
- 2 ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ PLINĂ, REFACERE CORONAMENT ȘI METEJEZE, COMPLETARE LACUINE ZONA SOCIILOR ELIBERATE DE STRĂTURI DE PĂMÂNT, ROSTITURE MORTAR VAR-NSIP;
- 3 BRĂU DECORATIV DE CORONAMENT ȘI METEJEZE;
- 4 ANCADRĂMENTE DIN PIATRĂ SCULPTATĂ EXISTENTE, CURĂȚATE, COMPLETARE STRUCTURAL ȘI ESTETIC, TRĂIRARE CU SOLUȚIE DE CONSERVARE;
- 5 ANCADRĂMENTE DIN PIATRĂ, PROPUSE, COMPLETATE DUPĂ MODEL ÎN SITU;
- 6 PIETRE DE TALE FĂSONATE, ARMARE COLȚURI, RECONDITIONATE ȘI FINISATE IDEM 4;
- 7 IDEM 6, PIETRE DE TALE NOU PROPUSE;
- 8 BRĂU DECORATIV PROFIL DE PIATRĂ DE CALCAR, TRĂTAMENT IDEM 5;
- 9 ANCADRĂMENT DE PIATRĂ PROFILATĂ EXISTENTĂ;

- 10 ANCADRĂMENTE NOI TRĂTAMENT, IDEM 5;
- 11 TĂMPĂRIE ȘTICLA SECURIZATĂ CU ACCESORII CROMATE DE ALUMINIU ELOXAT, OPAL, MONTAT ÎN CONȚUR, PE CADRU DE LEMN ESSENȚĂ TARE; TĂMPĂRIE LEMN ȘTAMPAT ÎN FERESTRE EXTERIOARE CU SISTEM TERMOREZISTENT VITRAT 24 MM CU DUBLĂ DESCHIDERE, NECOMPARTIMENTAT, BALAMALE CILINDRICE REGLABILE, SISTEM DE ÎNCĂLZIRE;
- 12 GRILAJE ORIGINALE EXECUTATE LA FORĂ, RECONDITIONATE PRIN TRĂTAMENT ANTICOROZIV PE BAZĂ DE TANIN, VOPSITORIE ACRILICĂ MĂTĂ NEAGRĂ;
- 13 GRILAJE NOI EXECUTATE DUPĂ MODEL ÎN SITU (13), FINISAU IDEM 13;
- 14 GRILAJE NOI EXECUTATE DUPĂ MODEL ÎN SITU (13), FINISAU IDEM 13;
- 15 ACCESE ÎN OBIECTIVE, TRĂTAMENT LAC MĂT, COLORAT TIP LAZUR PENTRU EXTERIOR ȘI SUPRAFEȚE TRĂIC INTENS;
- 16 GARGUI DE PIATRĂ DE CALCAR, EXISTENȚI;
- 17 GARGUI DE PIATRĂ DE CALCAR, TRĂTAMENT IDEM 4;
- 18 RESTAURARE/CONSTRUCTIE/ÎNTEGRARE GĂURI DE VENTILAȚIE ÎN STRUCTURA DE ZIDĂRIE ACOPERITE CU GRILA METALICĂ, PROFIL SIMPLU Ø3mm OCHURI DE 10x10cm;



SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ AA

- 1 PAVAI DE CĂRĂMIDĂ INTERIOARĂ 30 X 15 X 3 cm ȘAPĂ MONTAJ CĂRĂMIDĂ 4 cm INSTALATE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PAROSEALA ÎNGLOBĂ ÎN ȘAPĂ ADEZIVA PENTRU MONTAJ PAROSEALA ȘAPĂ DE 8CM GROSIME SLAB ARMATĂ CU CĂRĂMIDĂ PLINĂ DUPĂ MODELUL ÎN SITU LIGAMENT PASTĂ DE MORTAR VAR-NSIP-1H-CCA, 1,5 M
- 2 PAVAI DE CĂRĂMIDĂ ZONA AMBRUZILIA INTERIOARĂ 30 X 15 X 3 cm ȘAPĂ MONTAJ CĂRĂMIDĂ 4 cm INSTALATE DE ÎNCĂLZIRE ÎN PAROSEALA ÎNGLOBĂ ÎN ȘAPĂ ADEZIVA PENTRU MONTAJ PAROSEALA ȘAPĂ DE 8CM GROSIME SLAB ARMATĂ CU CĂRĂMIDĂ PLINĂ DUPĂ MODELUL ÎN SITU LIGAMENT PASTĂ DE MORTAR VAR-NSIP-1H-CCA, 1,5 M
- 3 SITU DE VENTILARE PERETI, ROST DE AERISIRE ÎMPĂLUT CU PIETRIS SORT 0-16 MM CUIRUT CU SITU CU OCHURI 10/10 mm
- 4 FUNDATIE DE CĂRĂMIDĂ EXISTENTĂ CĂRĂMIDĂ PLINĂ DUPĂ MODELUL ÎN SITU LIGAMENT PASTĂ DE MORTAR VAR-NSIP-1H-CCA, 1,5 M
- 5 TALEA DE FUNDARE PAT DE PARĂRIE DE MORTAR VAR-NSIP
- 6 PIAJĂ PATRĂ NATURALĂ FĂSONATĂ MĂTĂ ÎNTERCALAT PĂRĂ ROSTURI (BLOCURI SUDARE FĂSONATE)
- 7 CALUPI GRANT 9x9x9 CM PAT POZARE NSIP USCAT 10cm
- 8 REFUZ DE CURSORT 4, BINE COMPACTAT MANUAL, PENTRU REALIZAREȘTRAT SUPORT 25 cm
- 9 ANCADRĂMENT DIN PIATRĂ NATURALĂ PROFILATĂ, EXISTENTĂ CE SE RECONDITIONEAZĂ ȘI SE CONSERVA CU TRĂTAMENT ȘI TRĂNȘEE DECORATIVE CU LISTE
- 10 CALUPI DE GRANT 9x9x9 GRI PAT DE NSIP 10 cm 0-30 MM PIETRIS GROSIME 10 CM SOL TRAT

- 11 ÎNTERBARE STRAT PĂMÂNT VEGETAL PROPUȘ ÎMPĂLUTĂ PĂMÂNT EXISTENTĂ COMPLETATĂ ÎN ZONA CENTRALĂ ACCES STRAT DE EGĂRĂMARE ARGILĂ COMPACTATĂ 10 CM CALOTA DE BOLȚĂ BOLȚĂ DE CĂRĂMIDĂ EXISTENTĂ MONTATĂ CU MORTAR VAR-NSIP TENACULĂ PROPUSĂ CU MORTAR DE VAR LOCAL, LA ÎNTRADOS BOLȚĂ EXISTENTĂ 2m VARUȘUL CIL. LAB NOBIL 2 st.

ATENȚIE!

- Toate elementele de piatră pastate în situ (ancadrămintele profilate, pietre libon de colțuri, activitate și traverse de piatră scudat) se vor supune unor măsuri de specialitate (consolidare, reînțegire, esteticizare, protejare)
- Elementele de fierovietle (gratili originale și de sec. xxi) prelucrate la tojă, precum obiectele medicale de la guile de tragere) vor fi la fel pastate, conservate, reînțegite, la acestea din urma se propune executarea tuturor lucrărilor de restaurare, înțegire.
- Conservarea se va face prin procedee adecvate acestor tipuri de accesorii, adică prin tratament anticoroziv de profunzime pe baza de tanina umdată de vopsitorie ne agra, metal, acilica.

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUALĂ A S.C. ARHING S.R.L. ȘI NU POATE FI FOLOSIT TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ, UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURĂ ȘI TĂMPILĂ ÎN ORIGINAL, DE CULOARE ALBAȘTRĂ.

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURĂ	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ NR. / DATA
S.C. " ARHING"				
PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE ÎN CONSTRUCȚII, INSTALAȚII				
Beneficiar: U.A.T. Județul Alba				
PR.NR. XXVIII-1067 2018				
FAZĂ: SCARA 1:100				
AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA VERIE, CONTRAGARDA BASTONUL ȘI EȘABETUL, CENTRA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, Județul Alba				
OB. 5, SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ AA				
FAZĂ: PROIECTAT				
DR. ARH. SZEKERES I.				
DATA 2018.				
PL.NR: A 6				