



Profil longitudinal spatiu expozitional

Sc. 1:25



Sectionea 1 - 1

Sc. 1:25

EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS

M	DENUMIRE	b (cm)	h (cm)	L (m)	Nr. buc.	VOLUM unit Total (m ³)
1	Pop circular Ø2000	20	20	2,20	10	0,67
2	Gr. cosoroboa Ø150	15	15	4,70	4	0,08
3	Gr. cosoroboa Ø150	15	15	5,00	2	0,09
4	capitor 10x15	10	15	2,85	14	0,04
5	capitor 10x15	10	15	2,70	14	0,04
6	capitor 15x15	15	15	2,85	5	0,06
7	capitor 15x15	15	15	2,70	5	0,06
8	suptor 15x15	15	15	2,15	36	0,05
9	dectil 5x15	5	15	5,32	10	0,04
10	pop intermedier	15	15	0,49	5	0,01
11	cosoroboa Ø150	15	15	0,90	20	0,01
12	Gf. intermediaria	15	15	5,05	5	0,11
13	Gf. cosoroba Ø150	15	15	4,70	2	0,08
14	Gf. cosoroba Ø150	15	15	5,00	1	0,09

Total	m³	6.15
Piendene 20%	m³	1.23
TOTAL GENERAL	m³	7.38
GREUTATE TOTAL LEMN	kg	5903.35

VERIFICATOR	NIMF	SEMENATIRA	CERINTA	REEFERAT / EXPERTIZA NR / DATA

VERIFICATION	NOME	VERIFICATION	VERIFICATION	PERCENTUALE VERIFICAZIONE PROVA
V ₀	S.C. "ARHING"		Danefield	RE

**PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE
IN CONSTRUCTII, INSTALATII**
Beneficiar:
U.A.T. Județul Alba
XXVII
2

SCARA	AMENAJARE DEPOZIT CERAMICA YECHE.	2
Tg.Mures str. Gh.Dojia nr.47/A		
SEE PROIECT	4.4. STIVARE	1

SEF PROJEKCI	DR. ÁRM. SZENKERES I.	1:20	CONTRAGARDA BASTONUL SF. ELISABETHA, CETATEA ALBA CAROLINA, ALBA IULIA, jud. Alba	DTAC
PROIECTAT	ING. SZEKERES G.	1:10		

	D/A	Detaliu elemente lemn modulate reversibile pentru acoperire spații de ravelin	P/L
	A		I
	2019		